

**DEVIS N° 0908358***Les Pennes Mirabeau le 31 Août 2009***Réf. Chantier : LES HAUTS DE FONTSAINTE
Chemin du Baguier 13600 LA CIOTAT****A l'attention de Mr F.QUES****Création de dispositif de désenfumage****Concerne la cage d'escaliers des garages du bâtiment C :
Sur un puits de lumière de dimensions 100 x 100, nous vous proposons :****Dispositif d'Évacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur conforme à la norme NF EN 12101-2 :**

Dépose et évacuation de plaques polyester sur chevrons en place
Fourniture et pose d'exutoire de fumée mécanique ouvrant à 165° sur costière coiffante
en acier galvanisé de dimensions intérieures 100 x 100, Av (SGO) 1,00 M² et Aa (SUE) 0,51 M²
remplissage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-uv résistant 1200 joules
Thermo-fusible déclencheur à 93° C

Quantité : 1 unité**Asservissement conforme aux normes NFS 61-932 et NFS 61-938 :**

Fourniture et pose de treuil mécanique à déclenchement sécurité incendie situé au niveau le plus bas,
ouverture/fermeture par manivelle, câblerie en acier galvanisé diamètre 2,4 mm,
sous gaine acier galvanisé dans la partie accessible aux personnes, poulies de renvoi (maxi 4 unités)

Quantité : 1 unité

Travaux réalisés pendant les horaires normaux de travail

PRIX TOTAL CHANTIER € HT	1 828,57
T V A € 19,6 %	358,40
PRIX TOTAL CHANTIER € TTC	2 186,97

Essai et mise en main de l'installation
Validité 3 moisLe Client Bon pour accord
Cachet et signature

T. HASSADY
Directeur Régional