

# **EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE**

**CARNOUX IMMOBILIER &  
COMMERCIAL**  
17 Bd Maréchal Juin

**13470 CARNOUX EN PROVENCE**

**Réf. : LES HAUTS DE FONSAINTES**  
**Objet : Rapport de mise en eau**

La Ciotat, le 26/03/2010

Madame, Monsieur,

Nous vous informons qu'en date du 19/03/2010 à 9 heures, nous avons réalisé une mise en eau additionnée de fluoréceïne sur la terrasse de Monsieur DELTRIEU.

Des infiltrations ont apparu chez Monsieur REYNIER le 21/03/2010.


En date du 22/03/2010, nous avons déposé la mise en eau.

Afin d'assurer une étanchéité parfaite de la terrasse, nous vous adressons un devis de réfection complète de l'étanchéité.

Nous restons à votre disposition et vous prions de recevoir, Messieurs, nos salutations distinguées.

**T. MACERI**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop that crosses itself, with a horizontal line extending to the right.



# EXPRESS ETANCHEITE MAÇONNERIE

CARNOUX IMMOBILIER & COMMERCIAL  
17 Bd Maréchal Juin

**DEVIS N° 3516**

13470 CARNOUX EN PROVENCE

Objet : Travaux de réfection d'étanchéité  
sur terrasse accessible

La clotat le, 26/03/2010

LIBELLE DES OUVRAGES	UNITE	Qté	P.U.	H.T.
Mise en place du chantier et évacuation des matériaux en fin de travaux	FOR	1,00	300,00	300,00
Préparation du support démolition de la protection carrelage et évacuation des gravats en décharge	M <sup>2</sup>	6,65	45,00	299,25
Dépose des plinthes et évacuation	ML	7,30	15,00	109,50
Ragréage des Imperfections au mortier de ciment	FOR	1,00	300,00	300,00
Etanchéité partie courante 1 couche VERNIS ANTAC 1 couche HYRENE TS CPV 1 couche HYRENE 25/25	M <sup>2</sup>	6,65	80,00	532,00
Etanchéité des reliefs 1 couche VERNIS ANTAC 1 couche EQUERRE 35 PY 1 couche ARMALU 50	ML	7,30	60,00	438,00
Fourniture et pose d'une bande à ourlet en partie basse de la terrasse	ML	3,50	25,00	87,50
Protection de l'étanchéité partie courante par dalles DUO 50 x 50 posées sur plots réglables	M <sup>2</sup>	6,65	135,00	897,75
<b>SOUS-TOTAL</b>				<b>2 964,00</b>

Date de validité

25/06/2010

Adresse du chantier :

LES HAUTS DE FONSAINTE

Mode de règlement :

40% à la commande

40% en cours de travaux

Le solde à réception de facture

TRAVAUX GARANTIS PAR MM.

POLICE N° 392.170XE3257 SUR TOTALITE DE PAIEMENT

