



**ÉTANCHEITÉ**  
Adresse chantier

COPRO:LES HAUTS DE  
FONTSAINTE  
TERRASSE DE M. AVIT

M. CARNOUX IMMOBILIER ET  
COMMERCIAL  
A L'ATTENTION DE MR. F. QUES  
17 BOULEVARD MARECHAL JUIN  
13470 CARNOUX EN PROVENCE

**REFECTION D'ETANCHEITE TERRASSE ACCESSIBLE**

**DEVIS N° 653**

du 19/04/2010

Page 1

LIBELLE	QTE	U	PU. HT	TVA	TOTAL HT
-Installation de chantier : - Approvisionnement en début de chantier - Mise à pied d'oeuvre de nos matériaux et toute suggestion pour le bon déroulement des travaux - Montage des matériaux au poste de travail par tout moyen approprié	1,000	F	210,00	5,50	210,00
-Démolition du carrelage et évacuation à la décharge publique	23,000	M2	65,00	5,50	1 495,00
-Démolition de l'enduit grillagé existant ben protection des relevés	19,200	ML	17,00	5,50	326,40
-Dépose et évacuation du complexe d'étanchéité	23,000	M2	17,80	5,50	409,40
-Nettoyage et préparation des supports pour nouveau complexe d'étanchéité	23,000	M2	6,00	5,50	138,00
<b><u>-Pare vapeur</u></b>	23,000	M2	8,55	5,50	196,65
-E.I.F					
-Elastophene Flam 25					
-Equerre de renfort sur pare vapeur	19,200	ML	3,57	5,50	68,54
<b><u>-Isolation thermique:</u></b>	23,000	M2	20,93	5,50	481,39
-par panneaux de mousse polyuréthane épaisseur :30mm ou 40mm					
<b><u>-Complexe d'étanchéité</u></b>	23,000	M2	22,00	5,50	506,00
-Elastophene Flam 180-25					
-Elastophene Flam					
<b><u>-Relevés d'étanchéités</u></b>	19,200	ML	12,21	5,50	234,43

**REFECTION D'ETANCHEITE TERRASSE ACCESSIBLE****DEVIS N° 653**

du 19/04/2010

Page 2

<b>LIBELLE</b>	<b>QTE</b>	<b>U</b>	<b>PU. HT</b>	<b>TVA</b>	<b>TOTAL HT</b>
-Equerre de renfort dev. 0.25					
-Chape Alu 50 TV 8/100 aluminium					
-Réfection d'entrée d'eau pluviale	1,000	U	52,32	5,50	52,32
-Création d'un trop plein comprenant : perçage et mise en place d'un trop plein cuivre diamètre 63 mm	1,000	U	110,00	5,50	110,00
-Protection des relevés par bande soline aluminium mastiquée en tête	19,200	ML	10,80	5,50	207,36
-Protection d'étanchéité par dalle béton 50/50/5 lisse ou gravillon poser sur plot PVC	23,000	M2	50,80	5,50	1 168,40
-Nettoyage et repliement du chantier	1,000	F	110,00	5,50	110,00

**CONDITION DE REGLEMENT : 30 % au démarrage des travaux****solde à réception de facture****Validité du DEVIS : 3 mois**

Base HT 5.5 %	5 713,89	TVA 5.5 %	314,26
Base HT 19.6 %		TVA 19.6 %	
Base HT 0 %		TVA 0 %	

<b>MONTANT H.T.</b>	<b>5 713,89</b>
<b>TVA GLOBALE</b>	<b>314,26</b>
<b>MONTANT T.T.C. en Euros</b>	<b>6 028,15</b>

**Arrêté le présent devis à la somme de :**

Six mille vingt huit EUROS et quinze CENTS

Bon pour accord, le : ...../...../.....

Le client

L'entrepreneur