



ÉTANCHÉITÉ
Adresse chantier

COPRO: LES HAUTS DE
FONTSAINTE LA CIOTAT
TERRASSE DE M. MOMBELLI

M. CARNOUX IMMOBILIER ET
COMMERCIAL
A L'ATTENTION DE MR. F. QUES
17 BOULEVARD MARÉCHAL JUIN
13470 CARNOUX EN PROVENCE

REFECTION D'ETABCHEITE TERRASSE ACCESSIBLE

DEVIS N° 654

du 19/04/2010

Page 1

LIBELLE	QTE	U	PU. HT	TVA	TOTAL HT
-Installation de chantier : - Approvisionnement en début de chantier - Mise à pied d'oeuvre de nos matériaux et toute suggestion pour le bon déroulement des travaux - Montage des matériaux au poste de travail par tout moyen approprié	1,000	F	210,00	5,50	210,00
-Démolition du carrelage et évacuation à la décharge publique	16,000	M2	65,00	5,50	1 040,00
-démolition de l'enduit grillagé existant en ptotection des relevés	17,000	ML	17,00	5,50	289,00
-Dépose et évacuation du complexe d'étanchéité	16,000	M2	17,80	5,50	284,80
-Nettoyage et préparation des supports pour nouveau complexe d'étanchéité	16,000	M2	6,00	5,50	96,00
-Pare vapeur	16,000	M2	8,55	5,50	136,80
-E.I.F -Elastophene Flam 25					
-Equerre de renfort sur pare vapeur	17,000	ML	3,57	5,50	60,69
-Isolation thermique :	16,000	M2	20,93	5,50	334,88
-par panneaux de mousse polyuréthane épaisseur: 30mm ou 40mm					
-Complexe d'étanchéité	16,000	M2	22,00	5,50	352,00
-Elastophene Flam 180-25					

peim

REFECTION D'ETABCHETTE TERRASSE ACCESSIBLE**DEVIS N° 654**

du 19/04/2010

Page 2

LIBELLE	QTE	U	PU. HT	TVA	TOTAL HT
-Elastophene Flam					
-Relevés d'étanchéités	17,000	ML	12,21	5,50	207,57
-Equerre de renfort dev. 0.26					
-Chape Atu 50 TV 8/100 aluminium					
-Réfection d'entrée d'eaux pluviales	1,000	U	52,32	5,50	52,32
-Création d'un trop plein comprenant : perçage et mise en place d'un trop plein cuivre diamètre 63 mm	1,000	U	110,00	5,50	110,00
-Protection des relevés par bande soline aluminium mastiquée en tête	17,000	ML	10,80	5,50	183,60
-Protection d'étanchéité par dalle béton 50/50/5 lisse ou gravillon poser sur plot PVC	16,000	M2	50,80	5,50	812,80
-Nettoyage et repliement du chantier	1,000	F	110,00	5,50	110,00

CONDITION DE REGLEMENT : 30 % au démarrage des travaux**solde à réception de facture****Validité du DEVIS : 3 mois**

Base HT 5.5 %	4 280,46	TVA 5.5 %	235,43
Base HT 19.6 %		TVA 19.6 %	
Base HT 0 %		TVA 0 %	

MONTANT H.T.	4 280,46
TVA GLOBALE	235,43
MONTANT T.T.C. en Euros	4 515,89

Arrêté le présent devis à la somme de :

Quatre mille cinq cent quinze EUROS et quatre-vingt neuf CENTS

Bon pour accord, le :

Le client

L'entrepreneur

