

7 ANNEXES

ANNEXE 1- Devis PELM du 18/12/2008 : REFECTION DE L'ETANCHEITE TERRASSE DE Mme RENAULT



ÉTANCHEITÉ

Devis

le, 18/12/2008
Numéro : D7.07/0142

**Monsieur PIEDFER Daniel
26 RUE DES DEUX GARES**

**91140 VILLEBON SUR YVETTE
N° TVA :**

Description des travaux :
RESIDENCE LES HAUTS DE FONTSAINTE 13600 LA CIOTAT

Description	Qte	Unite	PU HT	Montant HT	TVA
INSTALLATION DU CHANTIER -Approvisionnement en début du chantier -Mise à pied d'oeuvre de nos matériaux et toute suggestion pour le bon déroulement des travaux -Montage des matériaux au poste de travail par tout moyen approprié	1.00	forfait	380.00	380.00	6.50
DEMOLITION DU CARRELAGE -Dépose de la protection en carrelage ou chape ciment jusqu'au dégagement de l'étanchéité en partie courante -Démolition manuelle ou marteau piqueur -Mise à jour de l'étanchéité existante -Descente et évacuation à la décharge publique	25.00	m²	76.00	1 900.00	5.50
DEPOSE DE PROTECTION DES RELEVES -Dépose d'enduits grillagés ou protection mécanique	20.00	ml	17.20	344.00	5.50
DEPOSE et évacuation de deux jardinières	2.00	unité	220.00	440.00	5.50
DEPOSE DU COMPLEXE D'ETANCHEITE EN PARTIE COURANTE -Dépose et descente de l'étanchéité, isolant et pare vapeur existant -Evacuation des gravas à la décharge publique	27.00	m²	27.00	729.00	5.50
DEPOSE D'ETANCHEITE DES RELEVES -Dépose d'étanchéité chape alu y compris équerre de renfort	20.00	ml	17.20	344.00	5.50
ETANCHEITE PARE VAPEUR -ELF -Membrane élastomère	27.00	m²	10.80	291.60	5.50
Equerre sur pare vapeur	20.00	ml	6.20	124.00	5.50

2008 - p.e.i.m. (France) - Mousplaine Ardrie - 487, Chemin DU STOVA - 13016 MARSEILLE - Tel : 09 81 26 20 34 Fax : 04 91 58 92 57
Internet : www.peim-etancheite.fr e-mail : contact@peim-etancheite.fr

Société au capital de 50 000 Euro - Siret : 444 797 013 00084 - NAF 4339 A - TVA FR 75 444 797 013

Description	Qty	Unité	PU HT	Montant HT	TVA
ISOLATION PARTIES COURANTES -Isolation thermique Polyuréthane -Panneaux de mousse polyuréthane 50mm	27.00	m²	24.80	669.60	5.50
COMPLEXE D'ETANCHEITE EN SURFACE COURANTE -Etancheite de type bicouche élastomère posé en indépendance -Ecran W100 -1ère couche : SBS -2ème couche : SBS	27.00	m²	18.20	491.40	5.50
ETANCHEITE DES RELEVES -Pose d'étancheité chape alu y compris équerre de renfort + ELF	20.00	ml	15.80	316.00	5.50
CUVETTE D'EVACUATION PLUVIALE -Traitement des départs d'eau pluviale par moignon + platine en plomb laminée de 2.5 mm d'épaisseur y compris garde grève	2.00	unité	76.65	153.30	5.50
PROTECTION DURE EN PARTIE COURANTE -Fourniture et pose de carrelage en grès, ingéif, anti-dérapant, y compris remplissage des joints, coupes et toutes suggestions de finitions -Fourniture et pose des bandes périphériques pour la dilatation en polystyrène ainsi que les profils pour les joints de fractionnement	27.00	m²	86.00	2 322.00	5.50
Protection des relevés par enduits grillagés	20.00	ml	27.20	544.00	5.50
NETTOYAGE ET REPLIEMENT DE CHANTIER -Dépose de tout matériel de chantier -Evacuation des matériaux restant non utilisés -Nettoyage et remise en état de propreté d'origine -Déblaiement des résidus impropres nous incombant.	1.00	Ens	150.00	150.00	5.50

Mode de règlement : 30% à la commande - le solde à la réception des travaux

Taux	Base	Montant
5.50	9 198.90	505.94

Total HT	9 198.90
Total TVA	505.94
Total TTC	9 704.84 €

Signature du client précédée de la mention : Lu et approuvée