



P. S. T  
Mr SANTANIELLO  
6, Ave Roger Salengro  
13400 AUBAGNE

Ceyreste, le 15 décembre 2008.

Devis : Etanchéité résidence HAUTS DE FONTSAINTE » à LA CIOTAT, appartement de Mr SECCHI.

Monsieur SANTANIELLO,

Vous trouverez ci-dessous notre meilleure proposition pour assurer l'étanchéité de la terrasse ci-dessus référencée.

1.1° DEPOSE CHAPPE	M <sup>2</sup> 080.00 X 33.00	=	2640.00
1.2° REPRISE DE LA DALLE EXISTANTE	M <sup>2</sup> 080.00 X 05.00	=	400.00
Traitement des fissures Réagrèage su sol si nécessaire			
1.3° SURFACE COURANTE	M <sup>2</sup> 080.00 X 55.00	=	4400.00
Sur base élastomère P.N.T 1 couche Sopravoile 1 couche élastophène Flam 25 1 couche élastophène Flam 180 - 25			
1.4° RELEVES D'ETANCHEITE	MI 043.60 X 35.00	=	1526.00
1 couche E.I.F 1 chape Bitume armé 50 TV 1 chape Bitume armé 50 TV Alu 8/100			
1.5° SORTIES EAUX PLUVIALES	FORFAIT	=	200.00
Platine plomb et moignon plomb 25/10			
1.6° BANDES SOLINES	MI 043.60 X 12,00	=	523,20
Fourniture et pose de bandes solines alu			
1.7° CARRELAGE	M <sup>2</sup> 080.00 X 60,00	=	4800.00
au choix du client dans une fourchette de prix n'excédant pas 15€ / m2			
1.8° MISE NE PLACE DU CHANTIER	FORFAIT	=	200.00
Approvisionnement des matériaux et sécurisation			

☎ 0810 06 06 32

5, rue de Verdun  
83400 Hyères les Palmiers

Chemin de la Source  
13600 Ceyreste

<b>1.9° SYSTEME D'ELEVATION</b>	<b>FORFAIT</b>	<b>=</b>	<b>550.00</b>
Location d'un élévateur pour approvisionnement			
<b>2.0° EVACUATION DES GRAVATS</b>	<b>FORFAIT</b>	<b>=</b>	<b>600.00</b>
Mise en sac, évacuation et mise en déchetterie			

---

<b>TOTAL H.T</b>	<b>15839,20 €</b>
<b>TVA : 5.5%</b>	<b>871,16 €</b>
<b>TOTAL TTC</b>	<b>16710,36 €</b>

**Le règlement s'effectue de la manière suivante :**

**30% à la commande**  
**Le solde 70% à réception de facture.**

Bien cordialement,



**Le Gérant,**  
**Martial GUILLOUET.**

**P.S : La moins value de surface générée par la véranda sera compensée par le travail de jonction entre le sol de cette véranda et le sol de la terrasse.**